

Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A

- 1. Auftraggeber:** Gemeinde Lüdersdorf
Der Bürgermeister
Am Markt 15
23923 Schönberg
Telefon: 038828 / 330 – 0
Fax: 038828 / 330 – 175
E-Mail: info@schoenberger-land.de
- 2. Auftragsgegenstand:** Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in
Schattin - Sanitär- und Heizungsinstallation
- 3. Ort der Ausführung:** 23923 Lüdersdorf OT Schattin
- 4. Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:** Bauleistung, insbesondere:
Sanitär
- ca. 50 lfdm schalloptimiertes Abwasserstecksystem aus Polypropylen, DN 50-100
- 16 St. Anschlüsse an Grundleitungen erstellen
- 5 St. Bodenabläufe DN70-100
- 1 St. Kondensatabfuhr für RLT-Anlage
- ca. 120 lfdm Wasserleitungen aus Edelstahl, DN 32-12, einschl. Dämmung
- ca. 165 lfdm Mehrschichtverbundrohr, d16-d32 mm, einschl. Dämmung
- 2 St. WC-Anlage, einschl. Vorwandinstallationselement
- 5 St. Waschtische mit Armatur
- 2 St. Urinale, einschl. Vorwandinstallationsblock und elektronischer Steuerung
- 1 St. barrierefreies WC (barrierefreies Wand-WC mit elektronischer Steuerung, Stützklappgriffe, Rückenstütze, barrierefreier Waschtisch mit Armatur)
- 3 St. bodengleiche Duschsysteme, einschl. Einhebel-Brausemischer, Duschkopf etc.
- 1 St. Spültisch im Unterbau mit Zubehör
- 1 St. Ausgussbecken mit Armatur
- 1 St. Stiefelwaschanlage, komplett
- 6 St. Duschlauferhitzer, elektronisch, Leistung 6,5-24 kW
- 4 St. Hygienespülung für Kalt- und Warmwasser
- 21 St. Accessoires (Seifenschaumspender, Desinfektionsmittelspender, Papierhandtuchspender etc.)

Heizung

- 1 St. Luft-Wasser-Wärmepumpe, ca. 14 kW Heizleistung, inkl. Regelung und komplettem Zubehör
- Ca. 32 lfdm vorisolierte Heizungsleitungen, für Erdverlegung (ohne Erdarbeiten)
- 1 St. Pufferspeicher 120 l
- 1 St. Heizkreis-Set, gemischt, einschl. Pumpe, Misch-Ventil, Regelung
- 1 St. Heizkreis-Set, ungemischt, einschl. Pumpe, Regelung
- 1 St. Wasseraufbereitung, einschl. Nachfüllkombination
- Ca. 100 lfdm Heizungsleitungen mit Dämmung
- 1 St. Flachheizkörper
- 10 St. Elektro-Heizkörper
- ca. 215 m² Fußbodenheizung, komplett, mit Dämmung
- 2 St. Verteiler mit Zubehör (Thermoantriebe, Fühler, Regelmodule etc.)
- 1 psch. komplette E-Verdrahtung der Heizungsanlage

5. Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:

Juni 2023 – Januar 2024