

### Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A

- 1. Auftraggeber:** Gemeinde Lüdersdorf  
Der Bürgermeister  
Am Markt 15  
23923 Schönberg  
Telefon: 038828 / 330 – 0  
Fax: 038828 / 330 – 175  
E-Mail: info@schoenberger-land.de
- 2. Auftragsgegenstand:** Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Schattin - Lüftungsinstallation
- 3. Ort der Ausführung:** 23923 Lüdersdorf OT Schattin
- 4. Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:** Bauleistung, insbesondere:  
RLT-Anlage Allgemein  
- 1 St. zentrales RLT-Gerät, Zu-/Abluft mit WRG, als Flachgerät ca.800 m<sup>3</sup>/h, mit Regelung und kompletter E-Verkabelung  
- ca. 12 m<sup>2</sup> Luftkanäle und -formstücke, mit Dämmung Mineralwolle  
- ca. 95 lfdm Luftrohre und – formstücke bis DN 125, mit Dämmung Mineralwolle  
- ca. 55 lfdm Luftrohre und -formstücke bis DN 250, mit Dämmung Mineralwolle  
- ca. 16 m<sup>2</sup> Dämmung mit Armaflex (diffusionsdicht)  
- 14 St. Volumenstromregler mit Schalldämpfer, konstant, bis DN 160  
- 4 St. Kulissenschalldämpfer  
- 23 St. Zu- und Abluft Tellerventile, bis DN 125  
- 1 St. Dachhaube mit Dachdurchführung bis DN 250, und 1 St. Wetterschutzgitter  
RLT-Anlage Abgasabsaugung Fahrzeughalle  
- 1 St. Komplettsystem für 3 Fahrzeuge (ca. 12 lfdm Saugschlitzkanal, Endanschlag mit Federpuffer, 4 St. Befestigungssätze)  
- 1 St. Feuerwehr-Abgasabsaugsystem, als mitfahrende Anlage (einschl. Systemlaufschienen, Hochtemperatur-Schlauch, Befestigungssätze etc.)  
- 1 St. Kolben-Kompressor mit Zubehör  
- 1 St. Druckluftversorgung  
- 1 St. Ventilator, komplett, einschl. Schalldämmhaube und Steuerung

- ca. 36 lfdm Sammelrohrleitungen als Wickel-  
falzrohre und -formstücke, bis DN 250
- 1 St. Deflektorhaube mit Dachdurchführung,  
DN 250
- 1 Psch. Komplette E-Verkabelung

**5. Voraussichtlicher Zeitraum der  
Ausführung:**

Januar 2024